

令和6年度 明南保育所外構改修修繕

CODE	名 称	摘要	数量	単位	単価	金額	摘 要
01	RC擁壁及び石積擁壁撤去		1.0	式			
02	さくらの木撤去		1.0	式			
03	重力式擁壁工事		1.0	式			
04	その他撤去復旧工事		1.0	式			
	直接工事費計						
	共通仮設費（積上げ分含む）		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	共通費 計						
	工事（修繕）価格計						
	消費税相当額(10%)						
	合計						

令和6年度 明南保育所外構改修修繕

CODE	名 称	摘要	数量	単位	単価	金額	摘 要
01	RC擁壁及び石積擁壁撤去						
	既設擁壁撤去（運搬・処分費共）	H≒600～1000 D≒500 土留め板含む	19.0	m			周辺土砂すきとり共
	既設メッシュフェンス（H=1000）撤去	運搬・処分費共	19.0	m			
	解体時既設埋設管補強	汚水・雨水・砂場排水管周囲砂及びCON巻き程度	3.0	か所			
	歩道部AS舗装（表層・路盤）撤去	運搬処分費・カッター切り共	27.0	m2			
	おもちゃ小屋撤去	1700*550*H=1700 運搬処分費共	1.0	式			
	木造小屋撤去	3700*1600*H=2000 運搬処分費共 基礎・土間共	1.0	式			
	同上小屋撤去材運搬処分費		1.0	式			
	計						
02	さくらの木撤去						
	樹木の枝払い		1.0	式			
	樹木伐採		4.0	本			
	同上切断積込み運搬処分費		4.0	本			
	伐根	会所廻り予備掘削含む	5.0	本			
	同上積込み運搬処分費		5.0	本			
	計						

令和6年度 明南保育所外構改修修繕

CODE	名 称	摘要	数量	単位	単価	金額	摘 要
03	RC造重力式擁壁工事						
	直接仮設費	やり方・墨出し・養生・整理清掃費	1.0	式			
	擁壁 Aタイプ	H=1500 土工事 裏込め材 躯体 (CON+型枠) 共	7.0	m			残土処分費及び山砂埋め戻し共
	擁壁 Bタイプ	H=1700 土工事 裏込め材 躯体 (CON+型枠) 共	6.0	m			〃
	擁壁 C (曲がり部含む)	H=1900 土工事 裏込め材 躯体 (CON+型枠) 共	7.0	m			〃
	上部目隠しフェンス	H=1800 (H=800+H=1000) 下部ブラインド上部 Wメッシュ	18.0	m			
	上部目隠しフェンス (短尺物)	同上	1.0	m			
	ポンプ車打設	≒27m3 ポンプ車及び打設手間共	1.0	式			
	重機回送費 (2往復)		1.0	式			
	水抜きパイプ	VPφ75	13.0	か所			
	土砂流出防止材	φ75用	13.0	か所			
	擁壁天端CONコシ押え	W=300	20.0	m			
	面木		20.0	m			
	化粧目地		105.0	m			
	伸縮目地	t =20	2.3	m2			
	計						

令和6年度 明南保育所外構改修修繕

CODE	名 称	摘要	数量	単位	単価	金額	摘 要
04	その他施設撤去復旧費						
	直接仮設費（砂場・倉庫移設）	やり方・墨出し・養生・整理清掃費	1.0	式			
	砂場躯体一部撤去復旧	4050*3050*H≒600	1.0	式			
	砂場：川砂に入れ替え	4050*3050*H≒600 現状の砂処分共	7.0	m3			
	砂場：周囲の安全ラバー取替え	W=150	13.0	m			
	砂場：同上コーナー用	150*150	4.0	か所			
	プレハブ物置等仮移設・復旧	ジャングルジム及び物置収納品（体育道具類）共 延べ8人工程度	1.0	式			
	同上コンクリート基礎（土間）新設	土間用型枠・CON・ワイヤーメッシュ・コシ押え・ ABM-12	1.0	式			
	歩道部AS舗装	W=1350 表層50+路盤150	27.0	m2			
	計						

令和6年度 明南保育所外構改修修繕

CODE	名 称	摘要	数量	単位	単価	金額	摘 要
05	積上げ共通仮設費						
	フェンスバリケード	H=1800（連結）	40.0	m			
	同上出入口部	H=1800	1.0	か所			
	歩道部A型バリカー	夜間チューブライト共	23.0	m			
	警備員		120.0	人			
	クレーン車	10 t 程度	1.0	式			
	場内整地	真砂土+塩カル散布+転圧	200.0	m2			
	準備費（敷地高低測量）	擁壁改修部周辺≒200m2程度	200.0	m2			
	計						